

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYNIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W DŁUGOŁĘCE  
ADRES INWESTYCJI : 15-124 Białystok ul. Gen. Wł. Andersa 15  
INWESTOR : GMINA KRYPNO  
ADRES INWESTORA : KRYPNO KOŚCIELNE  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Lipski  
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0522-05</b>	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej POZ. ZAST. Wymiana pokrycia z blachy trapezowej na nową trapezową T18 932	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	932.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>932.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <wzdłuż rynien>(29.00+7.5*2+11.00+18.12+20.18+11.00+31.00) <kalenice>(20.20+29.00)+<kosze>11*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.300 82.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.500</b>
3	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 29.00+7.50*2+11.00+18.12+20.18+11.00+31.00	m m	135.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.300</b>
4	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9*7.50+2*2.00	m m	71.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.500</b>
5	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe POZ. ZAST. Montaż membrany dachowej Rx2 932	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	932.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>932.000</b>
6	<b>KNR 2-02 0410-03</b>	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 932	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	932.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>932.000</b>
7	<b>KNR 0-15 0526-02</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej OKNA 78*140 + kołnierz 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej <pas nadrynnowy>(29.00+7.5*2+11.00+18.12+20.18+11.00+31.00)*0.5 <obróbka gzymasu>(29.00+7.5*2+11.00+18.12+20.18+11.00+31.00)*0.75 <kosze>11*0.75 <kalenice>(5*7.5+25.00+23.00)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.650 101.475 8.250 42.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.125</b>
9	<b>KNR 0-15II 0528-03</b>	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 29.00+7.5*2+11+18.12+20.18+11.00+31.00	m m	135.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.300</b>
10	<b>KNR 0-15II 0529-03</b>	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 9*7.50+2*2.00	m m	71.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.500</b>
11	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Demontaż instalacji odgromowej i montaż nowej instalacji odgromowej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>