

IN.271.2.2016

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i <http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl>
REGON: 050659415 NIP: 546-13-38-716

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 104741 Bajki Zalesie – Peńskie w km. 0+000 – 1+500

Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych?

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych?

Odp. Tak.

3. Dotyczy poz. 17 przedmiaru – prosimy o informację, jakiego typu ogrodzenia należy rozebrać.

Odp. Należy wykonać rozbiórkę tymczasowych ogrodzeń drewnianych, jest to wskazane w pkt.15 opisu technicznego.

4. Prosimy o informację, czy w pozycji 37 przedmiaru należy wycenić wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, czy też zgodnie z zapisami pkt.2.2 SST 04.04.01 z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego.

Odp. Należy wykonać wycenę pozycji nr 37 zgodnie z wymaganiami określonymi w 2.2 SST 04.04.01.

5. Prosimy o potwierdzenie, że przepusty pod zjazdami fi 40cm należy wykonać z rur PEHD zgodnie z SST D.06.02.01. Według opisu poz.47 przedmiaru mają to być rury betonowe.
Odp. Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur polietylenowych HDPE SN 8kPa.
6. Prosimy o informację czy Zamawiając zezwoli na zastosowanie rur PP średnicy 40 cm pod zjazdami.
Odp. Nie.
7. Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.
Odp. Projekt w załączeniu.
8. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.
Odp. Gwarancja będzie wynosić tyle samo co dla innych robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania oznakowania poziomego w należytym stanie technicznym poprzez jego odnawianie w okresie zadeklarowanej gwarancji.
9. Prosimy o podanie grubości podsypki piaskowej pod chodnikiem.
Odp. Podsypkę piaskową pod chodnikiem należy wykonać w ilości określonej w KNNR 6 05020101.
10. Prosimy o zamieszczenie wykazu robót na zjazdach o nawierzchni bitumicznej.
Odp. Ilość robót na zjazdach bitumicznych na drogi boczne zostały wyliczone w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.


WÓJT
Marek Stankiewicz